

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α	Περιγραφή προμήθειας	Μοναδα	Ποσότητα	ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	Δαπάνη	Ολική
<b>ΟΜΑΔΑ Α - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ</b>						
1	ΚΟΥΝΙΑ 3ΘΕΣΕΩΝ ΝΗΠΙΩΝ & ΑΜΕΑ	ΤΕΜ	8,00			
2	ΚΟΥΝΙΑ 4ΘΕΣΕΩΝ ΠΑΙΔΩΝ	ΤΕΜ	2,00			
3	ΚΟΥΝΙΑ 2ΘΕΣΕΩΝ ΑΜΕΑ	ΤΕΜ	4,00			
4	ΚΟΥΝΙΑ 2ΘΕΣΕΩΝ ΝΗΠΙΩΝ	ΤΕΜ	2,00			
5	ΚΟΥΝΙΑ 2ΘΕΣΕΩΝ ΠΑΙΔΩΝ	ΤΕΜ	9,00			
6	ΚΟΥΝΙΑ 4ΘΕΣΩΝ ΝΗΠΙΩΝ & ΠΑΙΔΩΝ	ΤΕΜ	7,00			
7	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ	ΤΕΜ	20,00			
8	ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ	ΤΕΜ	19,00			
9	ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΣΚΥΛΑΚΙ	ΤΕΜ	3,00			
10	ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ Λ	ΤΕΜ	4,00			
11	ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ ΦΙΔΑΚΙ	ΤΕΜ	1,00			
12	ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΠΑΠΑΚΙ	ΤΕΜ	17,00			
13	ΣΥΝΘΕΤΟ ΦΑΛΑΙΝΑΚΙ	ΤΕΜ	1,00			
14	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΥΦΑΣΜΑΤΟΣ	m2	4.711,00			
15	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΜΟΥ	m3	1.411,00			
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α</b>						

<b>ΟΜΑΔΑ Β - ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ</b>						
	<b>Περιγραφή προμήθειας</b>	<b>Μονάδα</b>	<b>Ποσότητα</b>	<b>ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ</b>	<b>Δαπάνη</b>	<b>Ολική Δαπάνη</b>
16	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση γαλβανισμένων χαλυβδίνων ιστών οδοφωτισμού, κατασκευασμένων κατά ΕΛΟΤ EN 40-5 "Στύλοι φωτισμού - Μέρος 5: Απαιτήσεις για χαλύβδινους ιστούς φωτισμού" και σύμφωνα με τις ΠΕΤΕΠ 05-07-01-00 "Υποδομή Οδοφωτισμού" και 05-07-02-00 "Ανωδομή φωτισμού".με τη βάση τους , το φρεάτιο έκξης την εκσκαφή την υποδομή και τις καλωδιώσεις Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 9,00 m με καλώδια ΝΥΥ 3χ4 τ.χ μέχρι 5 μ.	τεμ	18,00			
17	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση γαλβανισμένων χαλυβδίνων ιστών οδοφωτισμού, κατασκευασμένων κατά ΕΛΟΤ EN 40-5 "Στύλοι φωτισμού - Μέρος 5: Απαιτήσεις για χαλύβδινους ιστούς φωτισμού" και σύμφωνα με τις ΠΕΤΕΠ 05-07-01-00 "Υποδομή Οδοφωτισμο Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 5,00 m με καλωδίωση ΝΥΥ 3χ4τ.χ	τεμ	23,00			
18	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση φωτιστικού σώματος οδοφωτισμού, φωτοεκπομπής (LED) και βραχίονα εγκατάστασής του επί του ιστού, στεγανότητας IP 66 τουλάχιστον Ισχύος 70- 80 W με βραχίονα.	τεμ	78,00			
19	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση φωτιστικού σώματος οδοφωτισμούτ ύπου βραχίονα φωτοεκπομπής (LED). στεγανότητας IP 66 τουλάχιστον Ισχύος 35 - 50 W με βραχίονα.	τεμ	23,00			
20	Προμήθεια και μεταφορά επί τοπου του στεγανού μεταλλικού κιβωτίου (πίλλαρ) Πίλλαρ οδοφωτισμού μέχρι δύο αναχωρήσεων	τεμ	20,00			

21	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση γαλβανισμένων χαλυβδίνων ιστών οδοφωτισμού, κατασκευασμένων κατά ΕΛΟΤ EN 40-5 "Στύλοι φωτισμού - Μέρος 5: Απαιτήσεις για χαλύβδινους ιστούς φωτισμού" και σύμφωνα με τις ΠΕΤΕΠ 05-07-01-00 "Υποδομή Οδοφωτισμο Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 9,00 m με καλώδιο ΝΥΥ 3χ6τ.χ μέχρι 20μ	τεμ	10,00			
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β</b>						

<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ</b>	
<b>ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΦΠΑ 24%</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ</b>	

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 20 - 9 - 2019  
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ της Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ

Παλαμάς 20 - 9 - 2019  
οι συντάκτες

ΤΖΕΛΛΑ ΕΛΕΝΗ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

Γ. Νταρντάνη  
Πολιτικός Μηχ/κός Τ.Ε

Γ. Καραμαλίκας  
Ηλεκτρολόγος Μηχ

**Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ**





/κός