

Α.Μ 7 / 2019

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα τεχνική έκθεση συνοδεύει το έργο

" Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων "

Στις Τοπικές Κοινότητες Προαστίου της ΔΕ Σελλάνων και Λεύκης της ΔΕ Φύλλου ,
θα γίνουν εργασίες ανακαίνισης των κοινοτικών καταστημάτων, όπως παρακάτω :

Στην τ.κ Προαστίου

- Καθαίρεση επικεράμωσης, με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων κεραμιδιών σε ποσοστό πάνω από 50%.
- Καθαίρεση ενός τμήματος της ξύλινης στέγης
- Κατασκευή ξύλινης στέγης
- Σανίδωμα στέγης
- Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη
- Επιστρώσεις δαπέδων και περιθωρίων με τσιμεντοκονία
- Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με στεγανωτικό υλικό
- Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου

Στην τ.κ Λεύκης

- Αποξήλωση ξύλινων ή σιδηρών κουφωμάτων
- Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο, για τις εισόδους
- Μπαλκονόπορτα αλουμινίου, δίφυλλη, ανοιγόμενη , θερμομονωτική, σε χρώμα επιλογής της υπηρεσίας .
- Υαλοστάσια αλουμινίου, δίφυλλα, ανοιγόμενα, θερμομονωτικά, σε χρώμα επιλογής της υπηρεσίας .
- Υαλοπίνακες διπλοί , θερμομονωτικοί , ηχομονωτικοί , ανακλαστικοί, πάχους 18 χιλ.
- Ρολλά αλουμινίου, σε χρώμα επιλογής της υπηρεσίας .

Το ποσό των 39.998,00€ προέρχεται από το πρόγραμμα της ΣΑΤΑ 2017 και 2018 και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Παλαμά , του οικονομικού έτους 2019 και συγκεκριμένα τις πιστώσεις Κ.Α 30- 7331.22

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε	39.998,00 €
Αναλύεται ως εξής :	
Εργασίες	32.256,45€
ΦΠΑ 24%	7.741,55€

Παλαμάς 7 - 2 - 2019
η συντάκτρια

Γιαν. Νταρντάνη
Πολιτικός Μηχ/κός ΤΕ