

## Προϋπολογισμός Μελέτης

Ημερομηνία :7/2/2019

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη		
								Μερική (€)	Ολική (€)	
<b>1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ</b>										
1	Καθαίρεσεις. Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων. Για μεταλλικά κιγκλιδώματα	NET ΟΙΚ-A 22.65.2	1	ΟΙΚ 2275 100,00%	Kg	30	0,35	10,50		
2	Καθαίρεσεις. Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων.	NET ΟΙΚ-A 22.45	2	ΟΙΚ 2275 100,00%	m2	17	16,8	285,60		
3	Φοροεκφορτώσεις - Μεταφορές. Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	NET ΟΙΚ-A 10.7.1	3	ΟΙΚ 1136 100,00%	tkm	13	0,35	4,55		
6	Φοροεκφορτώσεις - Μεταφορές. Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα	NET ΟΙΚ-A 10.1.2	6	ΟΙΚ 1104 100,00%	t	2,5	1,65	4,13		
7	Καθαίρεσεις. Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από σπλισμένο σκυρόδεμα. Καθαίρεση συνήθων κατασκευών, όπως τμημάτων πλάκων, τοιχωμάτων, προβόλων κλπ ή διανοίξεις οπών σε αυτά, με εφαρμογή τεχνικών μη διαταραγμένης κοπής	NET ΟΙΚ-A 22.15.2Π	7	ΟΙΚ 2226 100,00%	m*cm	1	16,9	16,90		
8	Καθαίρεσεις. Καθαίρεση επικεραμώσεων. Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων σε ποσοστό > 50	NET ΟΙΚ-A 22.22.2	8	ΟΙΚ 2241 100,00%	m2	125	9	1.125,00		
9	Καθαίρεσεις. Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης.	NET ΟΙΚ-A 22.51	9	ΟΙΚ 5276 100,00%	m3	5	56	280,00		
								Aθροισμα	1.726,67	1.726,67
<b>2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Η' ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ</b>										
1	Ξύλινα πατώματα - Τοίχοι - Οροφές. Σανίδωμα στέγης. Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm	NET ΟΙΚ-A 52.80.2	10	ΟΙΚ 5282 100,00%	m2	125	19	2.375,00		
2	ΣΧ. Υδρορρόη (κανάλια ) από γαλβανισμένη λαμαρίνα Ανοικτή ημικυκλική	ΑΤΗΕ 8062.1	11	ΗΛΜ 1 100,00%	m	59	22	1.298,00		
3	ΣΧ. Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα Σωληνωτή κυκλική	ΑΤΗΕ 8062.3	12	ΗΛΜ 1 100,00%	m	52	26	1.352,00		
4	Ξύλινα πατώματα - Τοίχοι - Οροφές. Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με κεραμίδια γαλλικά κλπ ή τεχνητές πλάκες. Στέγη ξύλινη ανοίγματος πάνω από 12,00 m	NET ΟΙΚ-A 52.66.2	13	ΟΙΚ 5267 100,00%	m2	100	70	7.000,00		
								Aθροισμα	12.025,00	12.025,00
<b>3. ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ- ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ</b>										
1	Επιστεγάσεις. Επιστεγάσεις με γαλβανισμένη λαμαρίνα. Επιστεγάσεις με επίπεδη λαμαρίνα πάχους 1,00 mm	NET ΟΙΚ-A 72.31.2	14	ΟΙΚ 7231 100,00%	m2	15	14,6	219,00		
Σε Μεταφορά :								219,00	13.751,67	

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης		Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
									Μερική (€)	Ολική (€)
	Από Μεταφορά :								219,00	13.751,67
2	Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη.	NET ΟΙΚ-Α 79.10	15	ΟΙΚ 7912	100,00%	m2	125	7,9	987,50	
3	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επίστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντοασβεστοκονίαμα σε δύο στρώσεις. Επίστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 2,0 cm	NET ΟΙΚ-Α 73.37.1	16	ΟΙΚ 7337	100,00%	m2	20	14,6	292,00	
4	Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με στεγανωτικό υλικό.Σχετικό	NET ΟΙΚ-Α 79.5	17	ΟΙΚ 7903	100,00%	Kg	43	16 *	688,00	
5	Επιστεγάσεις. Επικεράμωση με υπάρχοντα κεραμίδια γαλλικού τύπου.	NET ΟΙΚ-Α 72.16	18	ΟΙΚ 7211	100,00%	m2	105	15,5	1.627,50	
6	Επιστεγάσεις. Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου.	NET ΟΙΚ-Α 72.11	19	ΟΙΚ 7211	100,00%	m2	20	22,5	450,00	
						Αθροισμα			4.264,00	4.264,00
<b>4. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ</b>										
1	Υαλουργικά. Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες. Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm)	NET ΟΙΚ-Α 76.27.1	20	ΟΙΚ 7609.2	100,00%	m2	12	50	600,00	
2	Κατασκευές από αλουμίνιο. Ρολλά αλουμινίου και κάσες αυτών. Ρολλά αλουμινίου. Σχετικό	NET ΟΙΚ-Α 65.50.1	21	ΟΙΚ 6541	100,00%	m2	12	160	1.920,00	
3	Κατασκευές από αλουμίνιο. Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα. Υαλοστάσια δίφυλλα, θερμομονωτικά, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα , με ανάκληση το ένα φύλλο . Σχετικό .	NET ΟΙΚ-Α 65.17.4	22	ΟΙΚ 6522	100,00%	m2	10	230	2.300,00	
4	Κατασκευές από αλουμίνιο. Μπαλκονόπορτες από αλουμίνιο δίφυλλες ανοιγόμενες, θερμομονωτικές .Σχετικό .	NET ΟΙΚ-Α 65.10	23	ΟΙΚ 6510	100,00%	m2	2,2	230	506,00	
5	Κατασκευές από αλουμίνιο. Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο, ανοιγόμενες, θερμομονωτικές .Σχετικό .	NET ΟΙΚ-Α 65.5	24	ΟΙΚ 6502	100,00%	m2	2	200	400,00	
						Αθροισμα			5.726,00	5.726,00
	Σε Μεταφορά :								0,00	23.741,67

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Σελίδα :2 από 3

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
								Μερική (€)	Ολική (€)
	Από Μεταφορά :							0,00	23.741,67

Εργασίες		<b>23.741,67</b>
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	<b>18,00%</b>	<b>4.273,50</b>
Σύνολο :		<b>28.015,17</b>
Απρόβλεπτα(%)	<b>15,00%</b>	<b>4.202,28</b>
Σύνολο :		<b>32.217,45</b>
Ποσό για		<b>39,00</b>
Σύνολο :		<b>32.256,45</b>
Φ.Π.Α. (%)	<b>24,00%</b>	<b>7.741,55</b>
Γενικό Σύνολο :		<b>39.998,00</b>

Παλαμάς 7 / 2 / 2019 □  
η συντάκτρια □

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 7 / 2 / 2019 □  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ της Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ □

Γ. Νταρνάνη □  
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

ΤΖΕΛΛΑ ΕΛΕΝΗ □  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ