



Προϋπολογισμός Μελέτης

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μον άδα	Ποσό τητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
									Μερική (€)	Ολική (€)
<u>1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</u>										
1	Εκσκαφές χαλαρών εδαφών.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Α-1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-01-02-00	001	ΟΔΟ 1110 100,00%	m3	1100	1,22 * (0,38+0,84)	1.342,00	
2	Προμήθεια δανείων. Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγορίας Ε4	NET ΟΔΟ-ΜΕ Α-18.3	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-06-00-00	002	ΟΔΟ 1510 100,00%	m3	1100	8,28 * (6+2,28)	9.108,00	
3	Κατασκευή επιχωμάτων.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Α-20	ΠΕΤΕΠ 02-07-01-00	003	ΟΔΟ 1530 100,00%	m3	1100	1,05	1.155,00	
4	Βάση οδοστρωσίας. Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155).	NET ΟΔΟ-ΜΕ Γ-2.2	ΠΕΤΕΠ 05-03-03-00	004	ΟΔΟ 3211.Β 100,00%	m2	13800	1,43 * (1,2+0,23)	19.734,00	
Αθροισμα Εργασιών :									31.339,00	31.339,00
<u>2. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ</u>										
1	Ασφαλτική προεπάλειψη.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Δ-3	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-01	005	ΟΔΟ 4110 100,00%	m2	6325	1,2	7.590,00	
2	Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Δ-8.1	ΠΕΤΕΠ 05-03-11-04	006	ΟΔΟ 4521.Β 100,00%	m2	6325	7,89 * (7,7+0,19)	49.904,25	
Αθροισμα Εργασιών :									57.494,25	57.494,25

Εργασίες Προϋπολογισμού	88.833,25
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	15.989,99
Σύνολο :	104.823,24
Απρόβλεπτα (%)	15.00%
Σύνολο :	120.546,73
Ποσό για αναθεωρήσεις	421,01
Σύνολο :	120.967,74
Φ.Π.Α. (%)	24,00%
Γενικό Σύνολο :	150.000,00

Θεωρήθηκε 25 / 10 / 2019
Η Προϊσταμένη Δ/σης Τ.Υ.

Παλαμάς 25 / 10 / 2019
Η συντάξασα

Ελένη Τζέλλα
Πολιτικός Μηχανικός

Αναστασία Δημουλά
Πολιτικός Μηχανικός